1. 高浜発電所3号機原子炉冷却系統設備の配管の取替工事に係る使用前検査申請書の再提出について

高浜発電所3号機の原子炉冷却系統設備の配管の取替工事^{※1}に係る使用前検査申請書を電気事業法に基づき、平成23年12月9日に経済産業大臣へ提出しました。核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び電気事業法に基づき、平成27年9月16日、一号検査の検査希望年月日及び五号検査における検査希望年月日の記載内容を変更するとともに、工事の工程に関する説明書の記載内容を変更のうえ、使用前検査申請書を原子力規制委員会と経済産業大臣へ再提出しました。

[平成27年9月16日 お知らせ済み]

この度、高浜発電所4号機の共用設備の使用前検査時期を反映し、準備が整ったことから、本日、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び電気事業法に基づき、五号検査の検査希望年月日を「平成27年11月」から「平成27年12月」へ変更するとともに、工事の工程に関する説明書の記載内容を変更のうえ、使用前検査申請書を原子力規制委員会と経済産業大臣へ再提出しました。

※1：原子炉冷却系統設備配管において、製造過程で強い力による曲げ加工を行うことで生じる硬化層を有する曲げ管を使用している部位があるため、予防保全の観点から、これらについて硬化層が形成されない曲げ管へ取り替えるもの。

2. 高浜発電所3号機蒸気発生器伝熱管補修工事に係る使用前検査申請書の再提出について

高浜発電所3号機の蒸気発生器伝熱管補修工事^{※2}に係る使用前検査申請書について、電気事業法に基づき、平成24年5月7日に経済産業大臣へ提出しました。核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び電気事業法に基づき、平成27年9月16日、一号検査の検査希望年月日及び五号検査における検査希望年月日の記載内容を変更するとともに、工事の工程に関する説明書の記載内容を変更のうえ、使用前検査申請書を原子力規制委員会と経済産業大臣へ再提出しました。

[平成27年9月16日 お知らせ済み]

この度、高浜発電所4号機の共用設備の使用前検査時期を反映し、準備が整ったことから、本日、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律および電気事業法に基づき、五号検査の検査希望年月日を「平成27年12月」から「平成28年1月」へ変更するとともに、工事の工程に関する説明書の記載内容を変更のうえ、使用前検査申請書を原子力規制委員会と経済産業大臣へ再提出しました。

※2：蒸気発生器伝熱管の渦流探傷検査の結果、有意な信号指示が認められたC蒸気発生器の伝熱管1本に対して、蒸気発生器の健全性を確保するため、施栓を行うもの。

3. 高浜発電所3号機使用済燃料ピットクレーン改造工事に係る使用前検査申請書の再提出について

高浜発電所3号機の使用済燃料ピットクレーン改造工事^{※3}に係る使用前検査申請書を電気事業法に基づき、平成27年8月7日に提出し、8月18日、五号検査の検査事項に関し、「機能・性能検査」を実施することとしていたが、「機能・性能検査」については三号検査にて実施することから、三号検査の検査希望年月日を「平成27年9月4日」とし、五号検査については、検査事項を「総合的な性能を確認する検査」に変更するとともに、検査希望年月日を「平成27年9月4日」から「平成27年12月」へ変更するとともに、「工事の工程に関する説明書」について記載内容を変更のうえ、原子力規制委員会と経済産業大臣に提出しました。

[平成27年8月18日 お知らせ済み]

この度、高浜発電所4号機の共用設備の使用前検査時期を反映し、準備が整ったことから、本日、電気事業法に基づき、五号検査の検査希望年月日を「平成27年12月」から「平成28年1月」へ変更するとともに、工事の工程に関する説明書の記載内容を変更のうえ、使用前検査申請書^{※4}を原子力規制委員会と経済産業大臣へ再提出しました。

※3：使用済燃料の引き上げ等を取り扱う装置であるメインホイストの撤去工事

※4：使用済燃料ピットクレーンの核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく使用前検査申請においては、平成27年8月5日の使用前検査の受検申請に含んでいる。

以 上