

2次系配管肉厚管理未実施部位に対する肉厚測定結果

「PWR管理指針」に規定される主要点検部位のうち、2次系配管肉厚管理が未実施であった部位15箇所（美浜3号機の当該部位およびB系の同一部位を除く）の肉厚測定結果は以下のとおり。

プラント名	部位名	肉厚測定実施日	公称肉厚 (mm)	測定最小肉厚 (mm)	必要最小厚さ (mm)	結果
美浜3号機	ｽｰﾎﾝﾊﾞｰﾀﾞ加熱蒸気管 枮ﾌｻﾞ下流部	平成16年 11月30日	7.1	7.1	3.8	必要最小厚さを満足
高浜1号機	ｽｰﾎﾝﾊﾞｰﾀﾞ加熱蒸気管 枮ﾌｻﾞ下流部	平成16年 8月19日	11.0	10.3	2.6	必要最小厚さを満足
高浜3号機	A湿分分離器ﾄﾞﾚﾝﾌﾟ 吐出管 ﾚﾞﾞｰｻ	平成16年 8月24日	7.1	6.8	3.8	必要最小厚さを満足
			8.2	7.7	3.8	必要最小厚さを満足
	B湿分分離器ﾄﾞﾚﾝﾌﾟ 吐出管 ﾚﾞﾞｰｻ	平成16年 8月24日	7.1	6.5	3.8	必要最小厚さを満足
			8.2	7.8	3.8	必要最小厚さを満足
	A主給水管 弁下流部	平成16年 8月24日	29.4	24.1	18.2	必要最小厚さを満足
	A主給水管 ﾃﾞｰｽ	平成16年 8月24日	21.4	20.7	12.7	必要最小厚さを満足
	B主給水管 弁下流部	平成16年 8月24日	29.4	25.5	18.2	必要最小厚さを満足
	B主給水管 ﾃﾞｰｽ	平成16年 8月24日	21.4	21.4	12.7	必要最小厚さを満足
	第6高圧ﾋｰﾀﾞ空気抜管 ﾃﾞｰｽ	平成16年 8月24日	7.6	7.2	3.0	必要最小厚さを満足
ｽｰﾎﾝﾊﾞｰﾀﾞ加熱蒸気管 弁下流部	平成16年 8月24日	8.2	7.7	3.8	必要最小厚さを満足	
高浜4号機	ｽｰﾎﾝﾊﾞｰﾀﾞ加熱蒸気管 枮ﾌｻﾞ下流部	平成16年 8月24日	7.1	6.8	3.8	必要最小厚さを満足
大飯3号機	ｽｰﾎﾝﾊﾞｰﾀﾞ加熱蒸気管 制御弁下流部	平成16年 8月19日	7.1	5.7	3.8	必要最小厚さを満足
	A湿分分離器ﾄﾞﾚﾝﾌﾟ 吐出管 枮ﾌｻﾞ下流部	平成16年 8月24日	9.3	8.8	3.8	必要最小厚さを満足
	B湿分分離器ﾄﾞﾚﾝﾌﾟ 吐出管 枮ﾌｻﾞ下流部	平成16年 8月24日	9.3	9.4	3.8	必要最小厚さを満足
大飯4号機	ｽｰﾎﾝﾊﾞｰﾀﾞ加熱蒸気管 制御弁下流部	平成16年 8月19日	7.1	5.2	3.8	必要最小厚さを満足