

大飯発電所 1、2号機の定期事業者検査開始について

2023年12月28日
関西電力株式会社

大飯発電所 1、2号機（加圧水型軽水炉：2019年12月11日～廃止措置中）は、2024年1月4日から約6ヶ月の予定で第3回定期事業者検査を実施します。

定期事業者検査を実施する施設は次のとおりです。

原子炉本体
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
放射性廃棄物の廃棄施設
放射線管理施設
原子炉格納施設
その他原子炉の附属施設
その他主要施設

以上

添付資料 1：大飯発電所 1号機 第3回定期事業者検査工程表
添付資料 2：大飯発電所 2号機 第3回定期事業者検査工程表

大飯発電所 1 号機 第 3 回定期事業者検査工程表

施設区分	2023年度			2024年度				備考
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	
	▽検査開始 (1月4日)						▽検査終了 (7月12日予定)	
原子炉本体	□							放射線遮蔽体 【主な検査】 原子炉建屋（外部遮蔽壁）の外観検査
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設	□							核燃料物質取扱設備 等 【主な検査】 燃料ピットクレーンの機能・性能検査
放射性廃棄物の廃棄施設	□							気体廃棄物の廃棄設備 等 【主な検査】 プラント排気筒の外観検査
放射線管理施設					□			屋外管理用の主要な設備 等 【主な検査】 排気モニタの機能・性能検査
原子炉格納施設		□						構造 等 【主な検査】 格納容器の外観検査
その他原子炉の附属施設	□							非常用電源設備 等 【主な検査】 蓄電池の機能・性能検査
その他主要施設	□							原子炉補機冷却海水設備 等 【主な検査】 海水ポンプの機能・性能検査

大飯発電所 2 号機 第 3 回定期事業者検査工程表

施設区分	2023年度			2024年度				備考
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	
	▽検査開始 (1月4日)						▽検査終了 (7月12日予定)	
原子炉本体	□							放射線遮蔽体 【主な検査】 原子炉建屋（外部遮蔽壁）の外観検査
放射性廃棄物の 廃棄施設	□							気体廃棄物の廃棄設備 等 【主な検査】 プラント排気筒の外観検査
放射線管理施設						□		屋外管理用の主要な設備 等 【主な検査】 排気モニタの機能・性能検査
原子炉格納施設		□						構造 等 【主な検査】 格納容器の外観検査
その他原子炉の 附属施設		□						非常用電源設備 等 【主な検査】 ディーゼル発電機の機能・性能検査
その他主要施設				□				原子炉補機冷却設備 等 【主な検査】 放射性機器冷却水ポンプの機能・性能検査