

高浜発電所 4 号機の定期検査開始

2025年6月16日
関西電力株式会社

高浜発電所 4 号機（加圧水型軽水炉 定格電気出力 87 万キロワット、定格熱出力 266 万キロワット）において、2025 年 6 月 18 日から 10 月下旬の予定で第 26 回定期検査を実施します。

定期事業者検査を実施する主な設備は、次のとおりです。

原子炉本体
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
原子炉冷却系統施設
計測制御系統施設
放射性廃棄物の廃棄施設
放射線管理施設
原子炉格納施設
その他発電用原子炉の附属施設

以 上

（添付資料）高浜発電所 4 号機 第 26 回定期検査の概要
（別紙）高浜発電所 4 号機 第 26 回定期検査の作業工程

高浜発電所4号機 第26回定期検査の概要

1. 主要工事

(格納容器内小型クレーン一時撤去工事) (図－1 参照)

次回(第27回)定期検査時に予定されている蒸気発生器取替工事の先行工事として、取替作業に干渉する格納容器内小型クレーンを一時撤去します。

2. 2次系配管の保全対策

当社の定めた「2次系配管肉厚の管理指針」に基づき、2次系配管の303箇所(主要点検部位: 226箇所、その他部位: 77箇所)について超音波検査(肉厚測定)を実施します。

※「2次系配管肉厚の管理指針」の点検対象部位 2, 617箇所
(主要点検部位: 1, 573箇所、その他部位: 1, 044箇所)

3. 蒸気発生器伝熱管の渦流探傷検査

蒸気発生器3台(A、B、C)のうち、A、B、C－蒸気発生器伝熱管全数※について渦流探傷検査を実施する予定です。

※A: 3, 236本、B: 3, 245本、C: 3, 246本、計: 9, 727本

4. 燃料集合体の取替え

燃料集合体全数157体のうち69体(うち、56体は新燃料集合体)を取り替える予定です。またMOX燃料は16体を継続で使用します。

5. 今後の予定

原子炉起動、臨界: 2025年 9月下旬
調整運転開始: 2025年 9月下旬
本格運転再開: 2025年10月下旬

以 上


図－１ 格納容器内小型クレーン一時撤去工事

工事目的


次回（第２７回）定期検査時に予定されている蒸気発生器取替工事の先行工事として、取替作業に干渉する格納容器内小型クレーンを一時撤去します。

工事概要

<原子炉格納容器フロア配置図>



<格納容器内小型クレーン写真>



（写真は高浜発電所３号機）

<格納容器内小型クレーン（一時撤去）の仕様>

吊上げ荷重	2.8 t
ブーム長さ	約 18 m
高さ（脚含む）	約 15 m

<格納容器ポークレーンの仕様>

吊上げ荷重	180 t
可動範囲	フロア全域
設置位置	格納容器上部（天井付近）

※ 定期検査期間中における格納容器内の資機材運搬（昇降用階段、足場材など）を効率的に行えるよう設置されている。
なお、一時撤去後は格納容器ポークレーンにてこれらの資機材運搬が可能であることから、定期検査作業に支障はない。

高浜発電所 4 号機 第 2 6 回定期検査の作業工程

2025年6月18日から以下の作業工程で実施します。

