

大飯発電所 1、2 号機の定期事業者検査開始

2025 年 8 月 7 日
関西電力株式会社

大飯発電所 1、2 号機（加圧水型軽水炉：2019 年 12 月 11 日～廃止措置中）は、2025 年 8 月 8 日から約 5 ヶ月の予定で第 4 回定期事業者検査を実施します。



定期事業者検査を実施する施設は次のとおりです。

原子炉本体
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
放射性廃棄物の廃棄施設
放射線管理施設
原子炉格納施設
その他原子炉の附属施設
その他主要施設


以 上

添付資料 1：大飯発電所 1 号機 第 4 回定期事業者検査工程表
添付資料 2：大飯発電所 2 号機 第 4 回定期事業者検査工程表

大飯発電所 1 号機 第 4 回定期事業者検査工程表

施設区分	2025年度						備考
	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	
	▽検査開始 (8月8日)					▽検査終了 (1月7日予定)	
原子炉本体							放射線遮蔽体 【主な検査】 原子炉建屋（外部遮蔽壁）の外観検査
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設							核燃料物質取扱設備 等 【主な検査】 燃料ピットクレーンの機能・性能検査
放射性廃棄物の廃棄施設							気体廃棄物の廃棄設備 等 【主な検査】 プラント排気筒の外観検査
放射線管理施設							屋外管理用の主要な設備 等 【主な検査】 排気モニタの機能・性能検査
原子炉格納施設							構造 等 【主な検査】 格納容器の外観検査
その他原子炉の附属施設							非常用電源設備 等 【主な検査】 蓄電池の機能・性能検査
その他主要施設							原子炉補機冷却海水設備 等 【主な検査】 海水ポンプの機能・性能検査

大飯発電所 2 号機 第 4 回定期事業者検査工程表

施設区分	2025年度						備考
	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	
	▽検査開始 (8月8日)					▽検査終了 (1月7日予定)	
原子炉本体							放射線遮蔽体 【主な検査】 原子炉建屋（外部遮蔽壁）の外観検査
放射性廃棄物の 廃棄施設							気体廃棄物の廃棄設備 等 【主な検査】 プラント排気筒の外観検査
放射線管理施設							屋外管理用の主要な設備 等 【主な検査】 排気モニタの機能・性能検査
原子炉格納施設							構造 等 【主な検査】 格納容器の外観検査
その他原子炉の 附属施設							非常用電源設備 等 【主な検査】 ディーゼル発電機の機能・性能検査
その他主要施設							原子炉補機冷却設備 等 【主な検査】 放射性機器冷却水ポンプの機能・性能検査