



2026 年 8 月 19 日

各 位

会 社 名 関西電力株式会社
代 表 者 名 代表執行役社長 森 望
(コード：9503 東証プライム市場)
問 合 せ 先 経営企画室長 岩田 充弘
T E L 050-7105-9084

**託送料金見直しに伴う電気料金への反映予定および
特別高圧・高圧分野の標準メニューの見直しについて**

当社は、各一般送配電事業者の託送料金の見直しが2026年11月1日より予定されていること※¹を踏まえ、同日から、その見直し内容の特別高圧・高圧分野および低圧分野の電気料金への反映を予定しています。

具体的な電気料金単価については、今後決定される各一般送配電事業者の託送料金の見直し単価等を踏まえ、改めて当社ホームページにてお知らせいたします。

また、2026年11月1日から、主に法人のお客さま向けの特別高圧・高圧分野の標準メニューを見直します。

当社はこれまで、安全・安定供給を前提に、コスト構造改革等の効率化に取り組んでまいりました。しかしながら、物価上昇等に伴うコストの増加に加え、小売供給において制度上必要なコスト※²も増加しており、今後もその影響は拡大する見通しです。こうした環境変化のもとにおいても、安定的にお客さまへ電気をお届けするため、特別高圧・高圧分野の標準メニューの電気料金単価等の見直しを行うものです。

あわせて、小売供給における最新の電源調達状況等を踏まえ、燃料費調整および市場価格調整※³の前提諸元等の見直しも行います。

当社は、引き続き、業務変革や効率化に取り組み、将来の電力需要の増加等、エネルギー事業を取り巻く環境が変化する中でもお客さまへ安定的に電気をお届けするとともに、ゼロカーボン社会の実現に向けて取り組んでいきます。

- ※¹：経済産業省資源エネルギー庁ニュースリリース「[一般送配電事業者8社から託送供給等に係る収入の見通しの変更承認申請を受理しました](#)」(2026年7月10日)
- ※²：安定供給や脱炭素化に向けた制度への対応に必要な、容量拠出金および非化石証書調達コスト
- ※³：日本卸電力取引市場におけるスポット市場の価格変動を毎月の電気料金に自動で反映する仕組み。当社は2024年4月から、特別高圧・高圧分野の標準メニューのお客さまを対象に市場価格調整を導入

以 上

添付資料 1：特別高圧・高圧分野の標準メニューの見直し概要

添付資料 2：電気料金単価表

特別高圧・高圧分野の 標準メニューの見直し概要

2026年8月19日

関西電力株式会社

見直しの背景と概要

- 物価上昇等に伴うコストの増加に加え、小売供給において制度上必要なコスト※¹も増加しており、今後もその影響は拡大する見通しです。
- こうした環境変化のもとにおいても、安定的にお客さまへ電気をお届けするため、2026年11月1日から、主に法人のお客さま向けの特別高圧・高圧分野の標準メニューを見直します。
- あわせて、燃料費調整および市場価格調整の前提諸元等を見直します。

①電気料金単価※²の見直し

物価上昇等を踏まえた見直し

物価上昇等の反映および燃料費調整の前提諸元の見直し等に伴い電気料金単価を見直し



P2～3, 6～7

②燃料費調整の見直し

前提諸元等を見直し

原油、LNG、石炭の価格変動に応じて、電気料金へ反映する「燃料費調整」の前提諸元等を見直し



P4～7

③市場価格調整の見直し


調整時間帯を見直し

市場調達における価格変動を電気料金へ反映する「市場価格調整」の算定に係る調整時間帯を見直し



P8～9

<電気料金の算定方法>




※¹ 安定供給や脱炭素化に向けた制度への対応に必要な、容量拠出金および非化石証書調達コスト

※² 基本料金単価と電力量料金単価を総称して「電気料金単価」といいます。

「①電気料金単価の見直し」の概要

- 各一般送配電事業者の託送料金の見直しが2026年11月1日より予定されていることを踏まえ、**同日から、その見直し内容をすべてのご契約の電気料金へ反映することを予定しています。**具体的な電気料金単価については、今後決定される各一般送配電事業者の託送料金の見直し単価等を踏まえ、改めて当社ホームページにてお知らせいたします。
- 物価上昇等を反映した見直し後の電気料金単価等は、2026年11月1日以降、**現在のご契約の契約期間満了後の新たなご契約から適用させていただきます。**

<見直し後の電気料金単価の適用イメージ>



※ メニュー毎の見直し前後の電気料金単価は添付資料2のとおり

「①電気料金単価の見直し」の概要

- 電気料金単価の見直しにあわせて、小売供給における最新の電源調達状況等を踏まえ、以下の項目を見直します。

項目	内容
業務用※1・産業用※2メニューの電気料金単価の統一	業務用メニューと産業用メニューについては、小売供給に必要な電源調達コストに差がないことを踏まえ、同一の電気料金単価に統一します。
特別高圧電力の供給電圧別の電気料金単価の統一	特別高圧のお客さまについては、これまで、供給電圧（20kV/30kV・70kV）別に異なる電気料金単価を設定していましたが、小売供給に必要な電源調達コストに差がないことを踏まえ、供給電圧別の電気料金単価を統一します。
自家発補給電力※3の見直し	自家発補給電力と常時供給分については、小売供給に必要な電源調達コストに差がないことを踏まえ、自家発補給電力の基本料金単価を常時供給分と同一の基本料金単価に見直します。 また、不使用月における基本料金を半額に見直します。

※1 スーパー、商業施設および事務所ビル等のお客さま向けのメニュー

※2 工場等のお客さま向けのメニュー

※3 お客さまの発電設備の検査、補修または事故によって生じる不足電力の補給にあてるために電気をお使いいただくお客さま向けのメニュー

「②燃料費調整の見直し」の概要

(基準燃料価格、換算係数および基準単価の見直し)

②燃料費調整

4

- 小売供給における最新の電源調達状況等を踏まえ、燃料費調整の基準燃料価格および換算係数を見直します。
- あわせて、より電源調達の実態に近い燃料価格を電気料金に反映するため、基準単価を固定値から月毎の設定に見直します。

<見直しの概要>

見直し時期	2026年11月1日以降※1
対象のお客さま	特別高圧・高圧のお客さま

<見直し前後の算定諸元>

			見直し前 (2024年4月1日～)	見直し後 (2026年11月1日～)
基準燃料価格			47,000円/kl	37,500円/kl
基準単価 (税込)	上限値	特別高圧	—	63銭8厘/kWh
		高圧	—	64銭6厘/kWh
	確定値	特別高圧	10銭5厘/kWh	月別の基準単価を※2 別途お知らせ
		高圧	10銭6厘/kWh	
換算係数 ($\alpha \cdot \beta \cdot \gamma$)	α (原油)		0.0045	0.0338
	β (LNG)		0.1974	0.0324
	γ (石炭)		1.0532	1.3547

※1 2026年11月1日以降、現在のご契約の契約期間満了後の新たなご契約から適用させていただきます。※2 基準単価は、上限値をこえない範囲で、2026年11月分～2027年3月分までの確定値を実施日の2か月前までに当社ホームページにてお知らせします。また、2027年度以降の確定値については、年度が開始する2か月前までに当社ホームページにてお知らせします。

「②燃料費調整の見直し」の概要

(平均燃料価格の算定期間の見直し)

②燃料費調整

5

- 現行の燃料費調整は、平均燃料価格を電気料金請求月の3～5ヵ月前（3ヵ月平均）の燃料価格をもとに算定しています。
- **より電源調達の実態に近い燃料価格を電気料金に反映するため、平均燃料価格の算定の際に参照する期間を「3ヵ月前」の「1ヵ月平均」に見直します。**

＜電気料金への反映スケジュール（イメージ）＞

（例）11月分の電気料金の場合、8月1日～8月31日の平均燃料価格をもとに算定します。

	6月	7月	8月	9月	10月	11月
特別高圧 および 高圧500kW 以上の場合	現行	3ヵ月平均 (6/1～8/31)				11月分料金 (11/1～11/30)
			見直し後 1ヵ月平均 (8/1～8/31)			11月分料金 (11/1～11/30)
高圧500kW 未満の場合 (検針日が 10日の場合)	現行	3ヵ月平均 (6/1～8/31)				11月分料金 (10/10～11/9)
			見直し後 1ヵ月平均 (8/1～8/31)			11月分料金 (10/10～11/9)

「②燃料費調整の見直し」の概要


(燃料費調整の前提諸元等の見直しに伴う電力量料金単価の見直し)

①電気料金単価

②燃料費調整

6

- 燃料費調整の前提諸元等の見直しに際しては、「**2026年8月分の燃料費調整単価を含む現行の電力量料金単価**」に、物価上昇等を反映し「**見直し後の電力量料金単価**」とします。
- 見直し後の電気料金単価の適用開始までは、現行の電力量料金単価および燃料費調整単価により電力量料金を計算します。



※1 2026年3月～5月の平均燃料価格をもとに算定した燃料費調整単価（消費税等相当額を含みます。）

※2 2026年3月～5月の平均燃料価格をもとに算定した燃料費調整単価（消費税等相当額を含み、国の「電気・ガス料金支援」による値引きを含みません。）

主なメニューにおける電気料金の影響額例

①電気料金単価

②燃料費調整

7

- 電気料金単価の見直しによる影響額は、以下のとおりです。
- なお、見直し後の電気料金は、2026年11月1日より予定されている、一般送配電事業者の託送料金の見直し内容を反映する前の電気料金です。

<試算結果>

	料金メニュー	契約電力 (kW)	月間使用量 (kWh)	見直し前※1 電気料金 (万円)	見直し後※1 電気料金 (万円)	月間影響額※4 (万円)
特別 高圧	特別高圧電力A	3,000	1,000,000	2,033※2	2,241	208
	特別高圧電力B	20,000	7,300,000	13,827※3	16,049	2,222
高圧	高圧電力AL	820	230,000	533	583	50
	高圧電力BL	900	270,000	588	673	86
	高圧電力AS	100	16,500	45	49	4
	高圧電力BS	110	26,400	61	70	8

※1 電力量料金単価は「夏季」、基本料金単価は力率100%、燃料費調整単価（2026年8月分）を踏まえて試算しています。見直し前後の料金には、消費税等相当額を含み、市場価格調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金および国の「電気・ガス料金支援」による値引きを含みません。実際の電気料金は、料金適用月の燃料価格や市場価格により変動します。

※2 供給電圧20kV/30kVのメニューにて試算しています。

※3 供給電圧70kVのメニューにて試算しています。

※4 見直し前後の電気料金は、1円単位で算出した金額を四捨五入し、万円単位で表示しています。月間影響額は、四捨五入の関係により、記載している見直し前後の電気料金の差額と一致しない場合があります。

「③市場価格調整の見直し」の概要

③市場価格調整

8

○ 小売供給における最新の電源調達状況等を踏まえ、市場価格調整の調整時間帯を見直します。

<見直しの概要>

見直し時期	2026年11月1日以降※1
対象のお客さま	特別高圧・高圧のお客さま

<見直し前後の算定諸元>

			見直し前（2025年4月1日～）		見直し後（2026年11月1日～）	
基準市場価格			10.82円		10.82円	
調整係数 ※2	上限値	特別高圧	0.493		0.493	
		高圧	0.499		0.499	
	確定値	特別高圧	月別の調整係数を 1月末までにお知らせ		月別の調整係数を ※3 別途お知らせ	
		高圧				
調整時間帯			δ（全日）	0.9162	<u>月別および新たな調整時間帯へ 見直し（次頁参照）</u>	
			ε（昼間）	0.0838		

<電気料金への反映スケジュール (イメージ) >

(例) 11月分の電気料金の場合、以下の期間の平均市場価格をもとに算定します。

	8月	9月	10月	11月
特別高圧および 高圧500kW以上の場合			1ヵ月平均 (9/21～10/20)	11月分料金 (11/1～11/30)
高圧500kW未満の場合 (検針日が10日の場合)		1ヵ月平均 (8/21～9/20)		11月分料金 (10/10～11/9)

※1 2026年11月1日以降、現在のご契約の契約期間満了後の新たなご契約から適用させていただきます。※2 調整係数とは、スポット市場からの調達量およびFIT制度による買取量の割合（損失率、消費税等相当額を加味）をいいます。※3 調整係数は、上限値をこえない範囲で、2026年11月分～2027年3月分まで（高圧500kW未満の場合は2027年4月分まで）の確定値を実施日の2ヵ月前までに当社ホームページにてお知らせします。また、2027年度以降の確定値については、年度が開始する2ヵ月前までに当社ホームページにてお知らせします。

- 小売供給における最新の電源調達状況等を踏まえ、市場価格調整における調整時間帯を、月別および平日・土日祝日等毎※¹に、以下のとおり設定するよう見直します。

<調整時間帯>

見直し前	見直し後					
	平均市場価格 算定期間※ ²	時間帯 1	時間帯 2	時間帯 3	時間帯 4	時間帯 5
毎日 全日：全時間帯 昼間：8時から 16時まで	毎年2月21日から 11月20日までの期間	毎日0時から 8時までの 時間	毎日8時から 13時までの 時間	毎日13時から 17時までの 時間	毎日17時から 20時までの 時間	毎日20時から 24時までの 時間
	毎年11月21日から 翌年の2月20日までの 期間	毎日0時から 6時までの 時間	毎日6時から 10時までの 時間	毎日10時から 16時までの 時間	毎日16時から 20時までの 時間	

※¹ 平日とは、土日祝日等以外の日とし、土日祝日等とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日および12月31日とします。

※² 実際の各平均市場価格算定期間については、毎月21日から翌月の20日までの期間で設定します。

※³ 各平均市場価格算定期間における各調整時間帯の時間帯比率については、別途、電気供給条件にてお知らせします。

経営効率化の取り組み

10

- 当社は、「関西電力グループ 経営計画2026」において、BX（コスト構造改革）の取り組み効果として、2025年度削減目標の900億円を上回る1,030億円（2021年3月時点の計画値からのコスト削減額）を達成したことを公表※しました。
※2026年4月30日公表
- 今後も、物価上昇等によるコスト増加は見込まれるものの、引き続き徹底した経営効率化に取り組んでまいります。

<2025年度コスト削減額実績>

EX (Energy Transformation)

累積投資額
(21-25年度)

- ・ 目標: 1兆 500億円
- ・ 実績: 1兆 1,120億円

- ✓ 原子力7基体制の確立、安全・安定運転の継続、後継機の自主的な現地調査の再開
- ✓ 海外事業利益が100億円規模に成長
- ✓ 水素発電実証において、日本初の事業用大型ガスタービンを活用した、混焼率30%(体積比)を達成
- 設備の高経年化

VX (Value Transformation)

累積投資額
(21-25年度)

- ・ 目標: 1,200億円
- ・ 実績: 1,660億円

- ✓ HSDC⁽¹⁾第1号案件の着工、後続案件の推進
- ✓ 大規模蓄電所の建設、事業の拡大
- ✓ 「SenaSon⁽²⁾」や「カン-denchi⁽³⁾」等、新たなソリューションサービスの提供
- ✓ エリアマネジメントサービス⁽⁴⁾等、新たな価値を付加した「スマートエコタウン星田」の開発

BX (Business Transformation)

コスト削減額
(2025年度)

- ・ 目標: 900億円
- ・ 実績: 1,030億円

- ✓ DX、コスト構造改革の着実な進捗
- ✓ 多様な人材の確保やキャリア形成等による、個や組織の能力向上
- ✓ 増資等により、将来の投資余力を確保（自己資本比率は35%に上昇(2026.3時点)）
- 継続的な要員確保や第一線職場の技術継承

■ インフレ・金利上昇により建設費等が高騰

■ サプライチェーンの機器供給・施工力が脆弱化



<2026年度コスト削減額目標>


「関西電力グループ 経営計画2026」より抜粋

目標	主な取り組み
280億円	・ 弛まぬ経費・修繕費の低減 ・ 電源運用、調達コスト等の最適化

エネルギーコストの低減とカーボンニュートラルに向けたソリューション

11

- お客様のニーズや課題に応じて、エネルギーを中心とした様々なソリューションをご提案してまいります。
- これらのソリューションを通じて、引き続き、お客様のエネルギーコストの低減とカーボンニュートラルの実現をご支援してまいります。



電気料金単価表

見直し後の電気料金単価表 高圧（契約電力500kW未満）

			電気料金単価	
			見直し前単価 (消費税等相当額を含む)	見直し後単価 (消費税等相当額を含む)
高圧電力 A S	6,000V 供給	基本料金 (円/kW)		1,911.80
		電力量料金 (円/kWh)	夏 季	17.37
			そ の 他 季	16.30
A S 高圧電力 T O U	6,000V 供給	基本料金 (円/kW)		1,911.80
		電力量料金 (円/kWh)	重負荷時間	17.35
			昼 間 時 間	17.35
			夜 間 時 間	15.19
A S 高圧自家 補給電力	6,000V 供給	基本料金 (円/kW)		2,088.90
		電力量料金(円/kWh)		常時供給分の該当料金
高圧 予備電力 A S	6,000V 供給	基本料金 (円/kW)	予 備 線	96.80
			予 備 電 源	185.90
		電力量料金(円/kWh)		常時供給分の該当料金
高圧 臨時電力 A S	6,000V 供給	基本料金 (円/kW)		2,294.16
		電力量料金 (円/kWh)	夏 季	19.77
			そ の 他 季	18.48

			電気料金単価	
			見直し前単価 (消費税等相当額を含む)	見直し後単価 (消費税等相当額を含む)
高圧電力 B S	6,000V 供給	基本料金 (円/kW)		2,043.80
		電力量料金 (円/kWh)	夏 季	15.98
			そ の 他 季	15.03
B S 高圧電力 T O U	6,000V 供給	基本料金 (円/kW)		2,043.80
		電力量料金 (円/kWh)	重負荷時間	15.95
			昼 間 時 間	15.95
			夜 間 時 間	14.44
B S 高圧自家 補給電力	6,000V 供給	基本料金 (円/kW)		2,234.10
		電力量料金(円/kWh)		常時供給分の該当料金
高圧 予備電力 B S	6,000V 供給	基本料金 (円/kW)	予 備 線	96.80
			予 備 電 源	185.90
		電力量料金(円/kWh)		常時供給分の該当料金
高圧 臨時電力 B S	6,000V 供給	基本料金 (円/kW)		2,452.56
		電力量料金 (円/kWh)	夏 季	18.07
			そ の 他 季	16.96

(注1) 見直し後の電気料金単価は、2026年11月1日より予定されている、一般送配電事業者の託送料金の見直し内容を反映する前の電気料金単価です。

(注2) 語句については、以下のとおりです。

「夏季」：毎年7月1日～9月30日の期間

「その他季」：毎年10月1日～翌年の6月30日の期間

「休日等」：日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日および12月31日

「重負荷時間」：毎年7月1日～9月30日の期間の毎日10時～17時の時間（休日等の該当する時間を除く。）

「昼間時間」：毎日8時～22時の時間（「重負荷時間」および休日等の該当する時間を除く。）

「夜間時間」：「重負荷時間」および「昼間時間」以外の時間

(注3) 見直し前の電力量料金単価には、燃料費調整単価▲0.70円（2026年8月分）を含み、国の「電気・ガス料金支援」の値引きを含みません。

見直し後の電気料金単価表 高圧（契約電力500kW以上）

			電気料金単価	
			見直し前単価 (消費税等相当額を含む)	見直し後単価 (消費税等相当額を含む)
高圧電力A L	6,000V 供給	基本料金 (円/kW)		1,911.80
		電力量料金 (円/kWh)	夏 季	17.37
			そ の 他 季	16.30
A L 高圧電力 T O U	6,000V 供給	基本料金 (円/kW)		1,911.80
		電力量料金 (円/kWh)	重負荷時間	17.35
			昼 間 時 間	17.35
			夜 間 時 間	15.19
A L 高圧自家発 補給電力	6,000V 供給	基本料金 (円/kW)		2,088.90
		電力量料金(円/kWh)		常時供給分の該当料金
高圧予備電力A L	6,000V 供給	基本料金 (円/kW)	予 備 線	96.80
			予 備 電 源	185.90
		電力量料金(円/kWh)		常時供給分の該当料金
高圧臨時電力A L	6,000V 供給	基本料金 (円/kW)		2,294.16
		電力量料金 (円/kWh)	夏 季	19.77
			そ の 他 季	18.48

			電気料金単価	
			見直し前単価 (消費税等相当額を含む)	見直し後単価 (消費税等相当額を含む)
高圧電力B L	6,000V 供給	基本料金 (円/kW)		2,043.80
		電力量料金 (円/kWh)	夏 季	15.98
			そ の 他 季	15.03
B L 高圧電力 T O U	6,000V 供給	基本料金 (円/kW)		2,043.80
		電力量料金 (円/kWh)	重負荷時間	15.95
			昼 間 時 間	15.95
			夜 間 時 間	14.44
B L 高圧自家発 補給電力	6,000V 供給	基本料金 (円/kW)		2,234.10
		電力量料金(円/kWh)		常時供給分の該当料金
高圧予備電力B L	6,000V 供給	基本料金 (円/kW)	予 備 線	96.80
			予 備 電 源	185.90
		電力量料金(円/kWh)		常時供給分の該当料金
高圧臨時電力B L	6,000V 供給	基本料金 (円/kW)		2,452.56
		電力量料金 (円/kWh)	夏 季	18.07
			そ の 他 季	16.96

(注1) 見直し後の電気料金単価は、2026年11月1日より予定されている、一般送配電事業者の託送料金の見直し内容を反映する前の電気料金単価です。

(注2) 語句については、1 ページと同様です。

(注3) 見直し前の電力量料金単価には、燃料費調整単価▲0.70円（2026年8月分）を含み、国の「電気・ガス料金支援」の値引きを含みません。

見直し後の電気料金単価表 特別高圧

			電気料金単価			
			見直し前単価 (消費税等相当額を含む)	見直し後単価 (消費税等相当額を含む)		
特別高圧電力 A	20,000V または 30,000V 供給	基本料金 (円/kW)		1,754.50	1,921.70	
		電力量料金 (円/kWh)	夏 季	15.86	17.51	
			そ の 他 季	14.89	16.54	
	70,000V 供給	基本料金 (円/kW)		1,710.50	1,921.70	
		電力量料金 (円/kWh)	夏 季	15.61	17.51	
			そ の 他 季	14.67	16.54	
特別高圧電力 A ― T O U	20,000V または 30,000V 供給	基本料金 (円/kW)		1,754.50	1,921.70	
		電力量料金 (円/kWh)	重負荷時間	15.74	17.39	
			昼 間 時 間	15.74	17.39	
			夜 間 時 間	14.12	15.77	
	70,000V 供給	基本料金 (円/kW)		1,710.50	1,921.70	
		電力量料金 (円/kWh)	重負荷時間	15.51	17.39	
			昼 間 時 間	15.51	17.39	
			夜 間 時 間	13.89	15.77	
	特別高圧自家発補給 電力 A	20,000V または 30,000V 供給	基本料金 (円/kW)		1,927.20	1,921.70
			電力量料金(円/kWh)		常時供給分の該当料金	
70,000V 供給		基本料金 (円/kW)		1,878.80	1,921.70	
		電力量料金(円/kWh)		常時供給分の該当料金		
特別高圧臨時電力 A	20,000V または 30,000V 供給	基本料金 (円/kW)		2,105.40	2,306.04	
		電力量料金 (円/kWh)	夏 季	17.98	21.01	
			そ の 他 季	16.83	19.85	
	70,000V 供給	基本料金 (円/kW)		2,052.60	2,306.04	
		電力量料金 (円/kWh)	夏 季	17.67	21.01	
			そ の 他 季	16.55	19.85	

			電気料金単価	
			見直し前単価 (消費税等相当額を含む)	見直し後単価 (消費税等相当額を含む)
予備特別高圧電力	基本料金 (円/kW)	予備線	77.00	77.00
		予備電源	116.60	116.60
	電力量料金 (円/kWh)		常時供給分の該当料金	

				電気料金単価		
				見直し前単価 (消費税等相当額を含む)	見直し後単価 (消費税等相当額を含む)	
特別高圧電力 B	20,000V または 30,000V 供給	基 本 料 金 (円/kW)		1,886.50	1,921.70	
		電力量料金 (円/kWh)	夏 季	14.97	17.51	
			そ の 他 季	14.10	16.54	
	70,000V 供給	基 本 料 金 (円/kW)		1,842.50	1,921.70	
		電力量料金 (円/kWh)	夏 季	14.65	17.51	
			そ の 他 季	13.79	16.54	
特別高圧電力 B ― T O U	20,000V または 30,000V 供給	基 本 料 金 (円/kW)		1,886.50	1,921.70	
		電力量料金 (円/kWh)	重負荷時間	14.79	17.39	
			昼 間 時 間	14.79	17.39	
			夜 間 時 間	13.65	15.77	
	70,000V 供給	基 本 料 金 (円/kW)		1,842.50	1,921.70	
		電力量料金 (円/kWh)	重負荷時間	14.47	17.39	
			昼 間 時 間	14.47	17.39	
			夜 間 時 間	13.37	15.77	
	特別高圧自家発補給 電力 B	20,000V または 30,000V 供給	基 本 料 金 (円/kW)		2,072.40	1,921.70
			電力量料金(円/kWh)		常時供給分の該当料金	
70,000V 供給		基 本 料 金 (円/kW)		2,024.00	1,921.70	
		電力量料金(円/kWh)		常時供給分の該当料金		
特別高圧臨時電力 B	20,000V または 30,000V 供給	基 本 料 金 (円/kW)		2,263.80	2,306.04	
		電力量料金 (円/kWh)	夏 季	16.90	21.01	
			そ の 他 季	15.87	19.85	
	70,000V 供給	基 本 料 金 (円/kW)		2,211.00	2,306.04	
		電力量料金 (円/kWh)	夏 季	16.53	21.01	
			そ の 他 季	15.50	19.85	

- (注1) 見直し後の電気料金単価は、2026年11月1日より予定されている、一般送配電事業者の託送料金の見直し内容を反映する前の電気料金単価です。
- (注2) 語句については、1ページと同様です。
- (注3) 見直し前の電力量料金単価には、燃料費調整単価▲0.69円（2026年8月分）を含みます。